

Spoštovani,

veseli nas, da tudi vi razmišljate o hitrejši, čistejši, cenejši, predvsem pa kakovostni gradnji s podjetjem Noah d.o.o.. Gradnjo hiš Noah odlikuje visoka kvaliteta, tehnološka dovršenost ter strokovnost, vse od proizvodnje pa do zaključka gradnje.

V podjetju Noah se zelo dobro zavedamo, da skupaj ustvarjamo vaš novi dom, zato vam na celotni poti od začetka do konca ob strani stoji celoten Noah team, ki vam z veseljem svetuje pri vaših odločitvah, odgovarja na vprašanja in vas podpira.

NANO V64



Simbolične slike objekta



Tip hiše	zajeto			NANO V64	
Neto kvadratura hiše				64,60 m2***	
Etažnost				P	
Tlorisne dimenzije				9,93 x 9,10 m (pri steni standard +)	
Svetla etažna višina pritličje				2,50 m	
Svetla etažna višina nadstropje				2,50 m	
Kolenska stena (svetla mera)				1,30 m	
Energijski razred				nizkoenergijska	
ZUNAJ DOKONČAN OBJEKT vsebuje:					
Tip strehe	da	Dvokapnica		Naklon: 25 °	
Tip ostrešja	da	Palično ostrešje			
Vrsta strešne kritine	da	Betonska, Golob s krovsko kleparskimi deli			
Tip in dolžina napuščev	ne	Brez			
STAVBNO POHIŠTVO:	Da*	PVC bele barve			
ZUNANJE POLICE:	da	ALU			
SENČILA – OPCISKO:	**	Na željo, doplačilo			
KOMARNIKI – OPCISKO:	**	Na željo, doplačilo			
VHODNA VRATA:	1x	tipsko, s pragom (polico) pred vrati			
FASADERSKA DELA:	da	tipsko, Weber, enobarvno			
PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA:	da	DGD in PZI			
DELNI KLJUČ vsebuje dodatno še:					
ELEKTRO INŠTALACIJE:	da	tipske			
VODOVOD IN KANALIZACIJA:	da	tipsko			
TLAKI V HIŠI s talnim gretjem:	da	tipski			
NOTRANJE POLICE:	da	tipske			
ZAKLJUČEVANJE STEN:	da	tipsko			
NOAH KLJUČ vsebuje dodatno še:					
TALNE OBLOGE:	da	tipske v vseh prostorih, kjer ni keramike			
KERAMIČARSKA DELA:	da	tipska v prostorih: kopalnica, predprostor, tehnični prostor			
NOTRANJA VRATA:	4 kos	tipsko			
SLIKOPLESKARSKA DELA:	da	tipsko v kvaliteti Q3			
SANITARNA OPREMA v vrednosti: 797 EUR + DDV	da	PRITLIČJE:			
		✓ 1x wc školjka s tipko			
		✓ 1x umivalnik z armaturo			
S FINOMONTAŽO za:		✓ 1x tuš kad z armaturo			
ELEKTRO INŠTALACIJE:	da	Tipsko, po tabeli v tipski opisi materialov			
OGREVANJE:	da	Tipsko, toplotna črpalka Daikin			

Zaradi lažjega in hitrejšega pregleda je tukaj zgolj strnjen pregled zajetega v ponudbi. Točne opise materialov najdete v ločenem PDF dokumentu – **TIPSKI opisi materialov in možne dodatne opcije.**

možna izvedba	STANDARD +
zunaj dokončan objekt	84.605,00 €
delni ključ	97.741,00 €
NOAH ključ	120.262,00 €

cena izbrane izvedbe hiše brez DDV		120.262 €
DDV za objekte do 250 m2 uporabne površine	9,50%	11.424,89 €
Izbrana izvedba z DDV		131.686,89 €

DODATNE OPCIJE/DOPLAČILA	E	zajeto	opcija ni v seštevku	Znesek brez DDV
STAVBNO POHIŠTVO:				
Zunanja ALU obloga oken	kpl	NE	1.012 €	
SENČILA:				
Zunanje podometne žaluzije (7 kom)	kpl	NE	2.832 €	
Zunanje podometne rolete (7 kom)	kpl	NE	2.206 €	
El.motor senčil (7 kom)	kpl	NE	700 €	
KOMARNIKI:				
Komarniki pri žaluzijah (7 kom)	kpl	NE	1.363 €	
Komarniki pri roletah (7 kom)	kpl	NE	1.263 €	
ELEKTRO OPCIJE:				
El. inštalacije za senčila (10 kom)	kpl	NE	700 €	
DRUGO:				
Centralni prezračevalni sist. z rekuperacijo	kpl	NE		6.500,00 €
Zajete dodatne opcije brez DDV				6.500,00 €
	DDV	9,5%		617,50 €
Dodatne opcije z DDV				7.117,50 €
Skupaj izbrana izvedba hiše z dodatnimi opcijami brez DDV				126.762,00 €
Skupaj izbrana izvedba hiše z dodatnimi opcijami z DDV				138.804,39 €

***POPIS OKEN:**

Prostor	št.okna	opis (odpiranje) okna	širina (mm)	višina (mm)	kos
Dnevni prostor	O-01	enokrilno	1000	800	1
Dnevni prostor	O-02	dvokrilno	2000	2100	1
Kabinet	O-03	enokrilno	1000	2100	1
Spalnica	O-04	enokrilno	1000	2100	1
Spalnica	O-05	enokrilno	800	2100	1
Kopalnica	O-06	enokrilno	800	2100	1
Tehnični prostor	O-07	enokrilno	800	800	1
Skupaj					7

****OPCIJSKO - SENČILA, KOMARNIKI**

Prostor	št.okna	opis (odpiranje) okna	način posluževanja senčila	širina (mm)	višina (mm)	kos	komarnik	kos
Dnevni prostor	O-01	enokrilno	monokomanda	1000	800	1	rolo	1
Dnevni prostor	O-02	dvokrilno	monokomanda	2000	2100	1	Drsni 1/2	1
Kabinet	O-03	enokrilno	monokomanda	1000	2100	1	Plise	1
Spalnica	O-04	enokrilno	monokomanda	1000	2100	1	Plise	1
Spalnica	O-05	enokrilno	monokomanda	800	2100	1	Plise	1
Kopalnica	O-06	enokrilno	monokomanda	800	2100	1	Plise	1
Tehnični prostor	O-07	enokrilno	monokomanda	800	800	1	rolo	1
Skupaj						7	Skupaj	7

OSTALO

DELA, KI NISO ZAJETA V PONUDBI NOAH:

- geodetski posnetek parcele, geološko geomehansko poročilo, zakoličba objekta, varnostni načrt, nadzornik stranke
- vsa osnovna gradbena dela kot so: zemeljska dela, izvedba temeljne plošče, kleti
- komunalna ureditev parcele
- ureditev okolice
- ograditev gradbišča
- zabojnik za gradbene odpadke in odvoz*
- dobava in montaža svetil
- nadstreški, terase, podnice, pergole, lope ipd.

***V kolikor kupec ne poskrbi za redni odvoz odpadkov (zabojnik ali odvoz min. 2x tedensko) lahko prodajalec naroči zabojnik za odpadke v imenu in na račun kupca!**

Kupec je dolžan urediti in pridobiti elektro-gradbiščno omarico ter uporabo električne energije pri montaži elementov hiše na strošek naročnika/investitorja.

PLAČILNI POGOJI:

PLAČILNI POGOJI - ZUNAJ DOKONČAN OBJEKT *

10 % 5 dni po podpisu pogodbe
45 % 28 dni pred pričetkom montaže

40 % ob zaključku vseh dogovorjenih del
5 % po primopredaji objekta

ROKI IZVEDBE:

Za primer podpisa pogodbe **ZUNAJ DOKONČAN OBJEKT** je rok izvedbe **50 DELOVNIH dni** od pričetka montaže objekta.

*izvedba fasade ni vezana na plačilne obroke, saj je odvisna od vremena in se izvede najkasneje do primopredaje objekta

PLAČILNI POGOJI - DELNI KLJUČ*

10 % 5 dni po podpisu pogodbe
45 % 28 dni pred pričetkom montaže ali takoj po montaži in z ustreznim zavarovanjem plačila
15 % po dokončanju grobih strojnih in elektro inštalacij
15 % po dokončanju estrihov
10 % ob zaključku vseh dogovorjenih del
5 % po primopredaji objekta

ROKI IZVEDBE:

Za primer podpisa pogodbe **DELNI KLJUČ** je rok izvedbe **70 DELOVNIH dni** od pričetka montaže objekta.

PLAČILNI POGOJI - NOAH KLJUČ*

10 % 5 dni po podpisu pogodbe
45 % 28 dni pred pričetkom montaže ali takoj po montaži in z ustreznim zavarovanjem plačila
25 % po dokončanju grobih strojnih in elektro inštalacij
7 % po izdelavi estrihov
8 % po položitvi talnih oblog
5 % po primopredaji objekta

ROKI IZVEDBE:

Za primer podpisa pogodbe **NOAH KLJUČ** je rok izvedbe **120 DELOVNIH dni** od pričetka montaže objekta.

V kolikor pride do kombiniranja in dodajanja storitev k naročeni fazi, se rok izvedbe podaljša in individualno dogovori!

VELJAVNOST PONUDBE:

Veljavnost ponudbe: 30 dni od datuma ponudbe. V kolikor ponudba ni datirana velja 30 dni od prejema oz. do preklica oz. do objave novega cenika.

Veselimo se vašega klica in smo vam v primeru vprašanj z veseljem na razpolago.
Z lepimi pozdravi,

Ekipa NOAH

Kontakti:

DUŠAN BEŠTER, dusan@noah.si; 051 248 505

ALENKA GOMBOC, alenka@noah.si; 051 360 433

MELITA VASA, melita@noah.si; 051 335 545

NINA DOVEČAR, nina@noah.si; 08 205 73 93